



**PROGETTO ESECUTIVO**

Intervento di ristrutturazione della  
Scuola Elementare



**BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI**  
Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'Art 10 del D.L. n. 104/2013  
e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il  
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti in data 21-01-2015



codice  
06TR\_SC2015

**committente:**

Comune di Trinita  
Via Roma, 1  
12049 Trinita CN

Sig. Sindaco:  
Sig.ra Ernesta Zucco

**tecnico incaricato:**

Tarditi e Soldani Ingegneria- Studio associato  
Ing. Sandro Tarditi  
Via Legnano, 13  
10128 Torino (TO)  
Tel/fax 011 0766892  
studio@tarditisoldani.it

**data:**

16 Febbraio 2015

scala allegato  
1:50 6.4ST b

oggetto  
Interventi strutturali: prospetti

**Tarditi e Soldani Ingegneria**

Studio associato

Via Legnano 13  
10128 Torino (TO)

Tel./ Fax: 011 0766892  
E-mail: studio@tarditisoldani.it

PROSPETTO EST



**SPECIFICHE MATERIALI**

CALCESTRUZZO	Classe [MPa]	Classe di esposizione	Copertura (mm)
Cardali di fondazione	C25/30	XC2	30
Cardali	C25/30	XC3	30

Il calcestruzzo ed i suoi componenti devono rispettare tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente (D.M. 14/01/2008), che devono essere riportate nella bolla di consegna della fornitura.

Eseguire i prelievi per i controlli di accettazione di tipo A:  
- minimo TRE prelievi, su un massimo di 100 mc di miscela omogenea (= 6 provini)  
- in ogni caso, almeno UN PRELIEVO (= 2 provini) per ogni giorno di getto.

È severamente vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere

Prima di ogni getto deve essere avvisata la D.L. strutturale, per consentire il controllo dell'armatura.

ACCIAIO PER ARMATURE	B 450C	(controllato in stabilimento)
----------------------	--------	-------------------------------

Ogni fornitura deve essere marchiata secondo norma con il marchio depositato del Produttore e deve essere accompagnata da una copia conforme del relativo certificato, con data NON ANTERIORE a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

MURATURA	ESISTENTE	-
----------	-----------	---

Ogni fornitura deve essere accompagnata da certificato di qualifica del materiale.

ACCIAIO PER CARPENTERIA	Grado S275JD
-------------------------	--------------